Quellen: Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung 2015
Fachdaten siehe Beilagen 91 und 166

Neuanlage von Flussinseln im Bereich von Regelungsbauwerken (Berndel)

Neuanlage einer leitbildnahen Flussinsel mit zeitweise schifffahrtsgeschütztem Nebenarm, Kronenhöhe MW+1, MW+0,5 und MW+0,3, ausgedehnten Kiesflächen zur Ausbildung und eigendynamischen Entwicklung von Habitaten rheophiler u. indifferenter Donau-Fischarten.

Strukturierung der Kiesflächen zwischen Inselrücken und Uferböschungen durch Totholz und Einzelblöcke.

Lagebezugssystem: DHDN, Gauß-Krüger, Zone 4

Höhenbezugssystem: Höhe in m ü. NN (DHHN12)

Maßnahmenkennung

1-1.1 A_{CEF}

- CEF — Index
- A — Maßnahmentyp
- 1 oder 1.1 — Nr. der Einzelmaßnahme
- 1 — Nr. des Maßnahmenkomplexes

Erläuterung Maßnahmentyp		Erläuterung Index	
A	Ausgleichsmaßnahme	CEF	Artenschutzrechtliche Maßnahme zur Erhaltung der Funktionalität
E	Ersatzmaßnahme	FCS	Artenschutzrechtliche Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustands
G	Gestaltungsmaßnahme	FFH	Maßnahme zur Kohärenzsicherung
V	Vermeidungsmaßnahme		

2-2.1 A_{FFH} Maßnahme zur Kompensation von Beeinträchtigungen durch die Wasserstraße

7-1 A_{HQ} Maßnahme zur Kompensation von Beeinträchtigungen durch den Hochwasserschutz

Maßnahmennummer und Beschreibung der Einzelmaßnahme

Maßnahmennr.	Maßnahmenart	BVZ
Die in der Spalte "BVZ" mit einem x gekennzeichneten Maßnahmen werden im Bauvorbereitendes (BVZ, Beilage 142) geführt, dabei entspricht die Bauwerksnummer der LBP-Maßnahmennummer.		
30	**Vermeidungsmaßnahmen**	
30-1.1 V_{TPK}	„Kleine" Bauzeitbeschränkungen (nicht dargestellt)	
30-1.2 V_{TPK}	„Große" Bauzeitbeschränkungen (nicht dargestellt)	
30-1.3 V_{TPK}	Flussseitwehr gerichteter Baustoßaufhöhen innerhalb der einzelnen Baubeschnitte (nicht dargestellt)	
30-1.4 V_{TPK}	Baustelleneinrichtung Vögel	
30-1.5 V_{TPK}	Beschränkung der Dechtbauarbeiten während der Brutzeit von Vögeln	
30-1.6 V_{GEP}	Begrenzung des Baustellenverkehrs auf Baustraßen	
30-1.7 V_{TPK}	Baufeldräumung außerhalb der Brutzeit von Vögeln (nicht dargestellt)	
30-1.8 V_{TPK}	Baustelleneinrichtung Biber und Libellen	
30-1.9 V_{TPK}	Beschränkung der Dechtbauarbeiten während der Jungenaufzuchtzeit des Bibers	
30-1.10 V_{GEP}	Baustelleneinrichtung Amphibien (nicht dargestellt)	
30-1.11 V_{GEP}	Baustelleneinrichtung Fledermäuse (nicht dargestellt)	
30-2.1 V_{TPK}	Vorschüttung auf Regelungsbauwerke (nicht dargestellt)	
30-2.2 V_{TPK}	Verkürzung von Regelungsbauwerken, Verkleinerung der Aufstandsflächen (nicht dargestellt)	
30-2.3 V_{TPK}	Verschiebung/Verschränkung von Regelungsbauwerken (nicht dargestellt)	
30-2.4 V_{TPK}	Ökologische Gestaltung/Verbesserung der Regelungsbauwerke (nicht dargestellt)	
30-2.5 V_{TPK}	Teilweise Kiesüberdeckung von Regelungsbauwerken (nicht dargestellt)	
30-2.6 V_{TPK}	Fischdurchgängig verbesserte Uferanschlussfugen mit Schiffahrtsschutz und Laichplatzmanagement	
30-3.1 V_{TPK}	Vorschüttung auf Buhnenkopf-Kolkverbauten (nicht dargestellt)	
30-3.2 V_{TPK}	Überfallneuanlegsch durch Grobsicherungsabgabe	
30-3.3 V_{TPK}	Überfallneuanlegsch durch Durchschneiden	
30-3.4 V_{TPK}	Teilverbau der Buhnenkopfkolke	
30-3.5 V_{TPK}	Teilverbau ausgewählter Kolkmündungs- und Sonderkolke auf RNW $_{+0,5}$ m bzw RNW $_{+0,4,5}$ m	
30-4 V_{TPK}	Fischschutzverkehrung an Schöpfwerken	
30-5 V_{TPK}	Inspektion des Baufeldes einschließlich Bäumen, und Gebäuden und technischer Bauwerke sowie entlang der Baustraßen (Umweltbaubegleitung) (nicht dargestellt)	
30-6 V_{TPK}	Vergrämung Biber	
30-7 V_{TPK}	Vergrämung Biber	
30-7.1 V_{GEP}	Vergrämung von individuen der Zauneidechse (nicht dargestellt)	
30-7.2 V_{GEP}	Umsiedelung von individuen der Zauneidechse (nicht dargestellt)	
30-8 V_{TPK}	Anlage eines temporären Amphibienschutzzaunes	
30-8.1 V_{GEP}	Anlage eines temporären Amphibienschutzzaunes	
30-8.2 V_{TPK}	Anlage eines temporären Amphibienschutzzaunes mit Fangeinrichtungen	
30-8.3 V_{TPK}	Anlage eines temporären Amphibienschutzzaunes mit Fangeinrichtungen und Umsiedlung Amphibien	
30-8.4 V_{TPK}	Anlage eines temporären Amphibienschutzzaunes mit Fangeinrichtungen und Umsiedlung Amphibien	
30-8.4 V_{TPK}	Vermeidung von Individuenverlusten bei baubedingten Eingriffen / Teilverfüllungen von Laichgewässern	
30-8.4 V_{GEP}	Vermeidung von Individuenverlusten bei baubedingten Eingriffen / Teilverfüllungen von Laichgewässern	
30-9 V_{GEP}	Vergrämung von individuen des Hellen und Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings (nicht dargestellt)	
30-9 V_{TPK}	Vergrämung von individuen des Hellen und Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings (nicht dargestellt)	
30-10 V_{TPK}	Anlage von Schutzzäunen zur Begrenzung des Baufeldes angrenzend an FFH-Lebensraumtypen	
30-10	Anlage von Schutzzäunen zur Begrenzung des Baufeldes angrenzend an nahrungsfläche/Aufenthalt hochwertiger Bereiche	
30-11 V	Anlage von Überflieger von an allen Aufrags- und Abtragsflächen und separate Zwischenlagerung (nicht dargestellt)	
30-11.2 V	Rekultivierung des Bodens auf allen temporären Bauflächen (nicht dargestellt)	
30-11.3 V	Schutzmaßnahme gegen Bodenverdichtung im Bereich von Baustraßen/Baufläcken	
30-12 V	Vermeidung von Stoffeinträgen in Gewässer (nicht dargestellt)	
31	**Donau**	
31-1.1 A_{GEP}	Neuanlage von Flussinseln (im Bereich von Regelungsbauwerken; Berndel, Winzer)	x
31-1.2 A_{GEP}	Umgestaltung Stillwasserbereich in schifffahrtgeschützten Nebenarm/Hafenbecken/Altarm	x
31-2.1 A_{GEP}	Förderung der dynamischen Eigenentwicklung von Uferbereichen (Ausgang Mühlhamer Schleife)	x
31-2.2 A_{GEP}	Zulassen der dynamischen Eigenentwicklung entlang eines Ufersbschnittes (Isarmündung)	x
31-2.3 A_{GEP}	Zulassen und Fördern der dynamischen Eigenentwicklung von ausgedehnten Uferbereichen	x
31-3 A_{GEP}	Anlage von Uferstrukturen zur Verbesserung von Habitaten rheophiler und indifferenter Donau-Fischarten (Berndel)	x
31-3.1 A_{GEP}	Schaffung von Uferhabitaten/Kolken hinter Parallelwerken als Fischhabitate	x
31-3.2 A_{GEP}	Entwicklung von Kolkstrukturen hinter Buhnenköpfen als Fischhabitate (nicht dargestellt)	x
31-4 A_{GEP}	Ökologisches Laichplatzmanagement auf bestehenden Laichplätzen	x
31-5 A_{GEP}	Entwicklung bestehender Stillgewässer zum LRT 3150 (Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation vom Typ Magnopotamion oder Hydrocharition	x
	Binnimaßnahmen:	
32.1 A_{GEP}	Anlage von artenreichem Extensivgrünland (LRT 6510) für Phengaris teleius und nausithous	x
32.2 A_{GEP}	Anlage von artenreichem Extensivgrünland für Phengaris nausithous	x
32.3 A_{GEP}	Anlage von artenreichem Extensivgrünland (LRT 6510) für Phengaris teleius	x
33	**Deichhinterland - westlich Isarmündung**	
33.1 A_{GEP}	Anlage Auengebüsch	x
33.2 A_{GEP}	Anlage bzw. Entwicklung von Pfeifengraswiesen (LRT 6410)	x
33.3 A_{GEP}	Entwicklung von strukturreichen Staudenfluren bzw. Röhrichten	x
33.4 A_{GEP}	Anlage Laichgewässer	x
	Binnimaßnahmen:	
34.1 E_{GEP}	Umbau zu naturnahem Eichenmischwald (LRT 9170)	x
34.2 A_{GEP}	Nutzungsextensivierung, Förderung Alt- und Totholz	x
34.3 A_{GEP}	Anlage artenreiches Extensivgrünland mit Donnergebüschen	x
35	**Thundorf-Aicha**	
36.1 A_{GEP}	Anlage strukturreicher Säume und Staudenfluren	x
36.2.1 A_{GEP}	Anlage bzw. Entwicklung von Extensivgrünland mit Fuchsrnahd- und Ackerwildkräuter sowie Saigen und Geisgeschutz	x
36.2.2 A_{GEP}	Anlage bzw. Entwicklung von Extensivgrünland mit Fuchsrnahd- und Ackerwildkräuter sowie Saigen und Geisgeschutz	x
36.3.1 A_{GEP}	Optimierung eines vorhandenen Grabens	x
36.3.2 A_{GEP}	Anlage strukturreicher Röhrichte und Staudenfluren	x
36.4 A_{GEP}	Anlage strukturreicher Röhrichte und Staudenfluren	x
36.5 A_{GEP}	Anlage Hecke	x
36.6 A_{GEP}	Anlage bösmesches Extensivgrünland	x
36.7 A_{GEP}	Anlage Laichgewässer	x
37	**Deichhinterland – Hofmarklau - Autenwirth**	
37.1 A_{GEP}	Anlage strukturreicher Säume und Staudenfluren	x
37.2.1 A_{GEP}	Optimierung eines vorhandenen Grabens	x
37.2.2 A_{GEP}	Anlage strukturreicher Säume und Staudenfluren	x
37.2.3 A_{GEP}	Anlage strukturreicher Säume und Staudenfluren	x
37.3 A_{GEP}	Anlage bösmesches Extensivgrünland mit Donnergebüschen	x
37.4 A_{GEP}	Anlage Donnerbüsche	x
37.4.2 A_{GEP}	Anlage artenreicher Kiesbiotopen	x
37.5 A_{GEP}	Anlage von artenreichem Extensivgrünland (LRT 6510) für Phengaris nausithous	x
37.6 A_{GEP}	Anlage strukturreicher Röhrichte und Staudenfluren	x
38	**Deichvorland – Mühlau**	
38-1.1 A_{FFH}	Neuanlage eines Fließgewässers (LRT 3260)	x
38-1.2 A_{FFH}	Entwicklung von LRT 3270 im Wechselwasserbereich der Fischaufrocnen	x
38-1.3 A_{GEP}	Neuanlage von Nebenarmen des Fließgewässers (LRT 3260)	x
38-1.4 A_{GEP}	Neuanlage von Nebenarmen des Fließgewässers (LRT 3150)	x
38-1.5 A_{GEP}	Neuanlage von Stillgewässern (LRT 3150)	x
38-1.6 A_{GEP}	Entwicklung naturnaher Uferregetation	x
38-1.7 A_{GEP}	Anlage einer Böschi über das Ausfeßgewässer	x
38-1.8 A_{GEP}	Anlage einer Überfahrt über den Nebenarm des Ausfeßgewässers	x
38-2.1 A_{GEP}	Entwicklung von artenreichen Säumen und Staudenfluren bzw. Röhrichten und Großseggenrieden	x
38-2.2 A_{GEP}	Entwicklung von artenreichen Säumen und Staudenfluren bzw. Röhrichten und Großseggenrieden	x
38-3 A_{GEP}	Anlage bzw. Entwicklung von Extensivgrünland mit Fuchsrnahd- und Ackerwildkräuter sowie Saigen und Geisgeschutz	x
38-3.2 A_{GEP}	Anlage Optimalhabitat	x
38-3.3 A_{GEP}	Entfernung von Gehölzen	x
38-4.1 A_{GEP}	Anlage flohbodenbereich mit Kleingewässern	x
38-4.2 A_{GEP}	Anlage strukturreicher Röhrichte und Staudenfluren	x
38-6 A_{GEP}	Umbau zu LRT 91FL	x
39	**Deichvorland – Ruckasing-Bindlau**	
39-1.1 A_{GEP}	Neuanlage von Stillgewässern (LRT 3150)	x
39-1.2 A_{GEP}	Entwicklung von artenreichen Säumen und Staudenfluren bzw. Röhrichten und Großseggenrieden	x
39-2 A_{GEP}	Anlage Wechfrotzauwald (LRT 91E0)	x
39-2.2 E_{FFH}	Anlage Harthotzauwald (LRT 91F0)	x
39-3 A_{GEP}	Anlage bzw. Entwicklung von Extensivgrünland mit Fuchsrnahd- und Ackerwildkräuter sowie Saigen und Geisgeschutz	x
	Binnimaßnahmen:	
40 A_{GEP}	Anlage strukturreicher Säume und Staudenfluren	x
41.1 A_{GEP}	Anlage bösmesches Extensivgrünland mit Kopfweiden	x
41.2 A_{GEP}	Anlage bösmesches Extensivgrünland mit Donnergebüschen	x
42	**Deichhinterland – Im Wahl**	
42-1.1 A_{GEP}	Anlage bzw. Entwicklung von Extensivgrünland mit Fuchsrnahd- und Ackerwildkräuter sowie Saigen und Geisgeschutz	x
42-1.2 A_{GEP}	Anlage Optimalhabitat	x
43	**Deichhinterland - Mühlau**	
43-1.1 A_{GEP}	Anlage strukturreicher Säume und Staudenfluren	x
43-1.2 A_{GEP}	Anlage strukturreicher Röhrichte und Staudenfluren	x
43-2 A_{GEP}	Anlage strukturreicher Säume und Staudenfluren	x
43-3 A_{GEP}	Anlage bösmesches Extensivgrünland mit Donnergebüschen und Strukturelementen	x
44	**Deichvorland - Mühlau**	
44-1.1 A_{FFH}	Neuanlage eines Fließgewässers (LRT 3260)	x
44-1.2 A_{FFH}	Entwicklung von LRT 3270 im Wechselwasserbereich der Fischaufrocnen	x
44-1.3 A_{GEP}	Neuanlage von Nebenarmen des Fließgewässers (LRT 3260)	x
44-1.4 A_{GEP}	Neuanlage von Nebenarmen des Fließgewässers (LRT 3150)	x
44-1.5 A_{GEP}	Neuanlage von Stillgewässern (LRT 3150)	x
44-1.6 A_{GEP}	Entwicklung naturnaher Uferregetation	x
44-1.7 A_{GEP}	Anlage einer Böschi über das Ausfeßgewässer	x
44-1.8 A_{GEP}	Anlage einer Überfahrt über den Nebenarm des Ausfeßgewässers	x
44-2.1 A_{GEP}	Entwicklung von artenreichen Säumen und Staudenfluren bzw. Röhrichten und Großseggenrieden	x
44-2.2 A_{GEP}	Entwicklung von artenreichen Säumen und Staudenfluren bzw. Röhrichten und Großseggenrieden	x
44-3 A_{GEP}	Anlage bzw. Entwicklung von Extensivgrünland mit Fuchsrnahd- und Ackerwildkräuter sowie Saigen und Geisgeschutz	x
44-3.2 A_{GEP}	Anlage Optimalhabitat	x
44-3.3 A_{GEP}	Rodung am Gehölzen	x
44-4.1 A_{GEP}	Geländemodellierung zur Gewährleistung geeigneter Überflutungswahrtatrosse	x
44-4.2 E_{FFH}	Anlage Wechfrotzauwald (LRT 91E0)	x
45	**Lenau**	
45-1.1 A_{GEP}	Neuanlage von Stillgewässern (LRT 3150)	x
45-1.2 A_{GEP}	Entwicklung von artenreichen Säumen und Staudenfluren bzw. Röhrichten und Großseggenrieden	x
45-1.3 A_{GEP}	Entwicklung von Bauchen Hochwasserrinnen (LRT 6430)	x
45-2 A_{GEP}	Anlage bzw. Entwicklung von Extensivgrünland mit Fuchsrnahd- und Ackerwildkräuter sowie Saigen und Geisgeschutz	x
45-2.2 A_{GEP}	Anlage Optimalhabitat	x
45-3 A_{GEP}	Anlage bzw. Entwicklung von Extensivgrünland mit Fuchsrnahd- und Ackerwildkräuter sowie Saigen und Geisgeschutz	x
45-4 A_{GEP}	Rodung am Gehölzen	x
45-5 A_{GEP}	Anlage von artenreichem Extensivgrünland (LRT 6510) für Phengaris teleius und nausithous	x
46	**Einzelmaßnahmen:**	
46 A_{GEP}	Anlage strukturreicher Säume und Staudenfluren	x
47 A_{GEP}	Anlage bösmesches Extensivgrünland mit Donnergebüschen	x
48 E_{FFH}	Anlage Wechfrotzauwald (LRT 91E0)	x
49 A_{GEP}	Anlage von artenreichem Extensivgrünland (LRT 6510) für Phengaris nausithous	x
50	**Suchraum Acker PIK**	
50-1.1 A_{GEP}	Anlage produktionsintegrierter dauerhafter Maßnahmen für die Feldlerche	
50-1.2 A_{GEP}	Anlage produktionsintegrierter temporärer Maßnahmen für die Feldlerche	
50-2 A_{GEP}	Anlage produktionsintegrierter temporärer Maßnahmen für den Kiebitz	
51	**Waldrücken**	
51-1.1 A_{GEP}	Dauerhafte Anlage von Nistfelfen für den Gartenrotschwanz	
51-1.2 A_{GEP}	Temporäre Anlage von Nistfelfen für den Gartenrotschwanz	
51-2.1 A_{GEP}	Dauerhafte Anlage von Nistfelfen für den Turmfalken	
51-2.2 A_{GEP}	Temporäre Anlage von Nistfelfen für den Turmfalken	
51-3.1 A_{GEP}	Dauerhafte Anlage von Nistfelfen für die Waldohreule	
51-3.2 A_{GEP}	Temporäre Anlage von Nistfelfen für die Waldohreule	
51-4.1 A_{GEP}	Dauerhafte Anlage von Nistfelfen für den Gänsesäger	
51-4.2 A_{GEP}	Temporäre Anlage von Nistfelfen für den Gänsesäger	
51-4.3 A_{GEP}	Dauerhafte Anlage von Nistfelfen für den Gänsesäger	
51-5 A_{GEP}	Dauerhafte Anlage von Nistfelfen für den Fledsperling	
51-6 A_{GEP}	Anlage von Fledermauskästen	
52	**Deiche und Flutmulden**	
52-1.1 A_{GEP}	Verlegung von Totholzstrukturen	x
52-1.2 A_{GEP}	Optimierung für Zauneidechse durch Anlage von Winterquiben	x
52-2 A_{GEP}	Anlage von magerem Halbtrockenrasen (LRT 6210)	x
52-3 G	Natürliche Begrünung der Deiche	
52-4 G	Gestaltung und Pflege der Flutmulden: Extensivgrünland und Hochstaudenfluren	
	Einzelmaßnahmen:	
53 A	Entsiegelung	x
54	**Gestaltung in den Deichvorländern**	
54-1 G	Anlage eines befestigten Deichverteidigungsweges	
54-2 G	Anlage eines Parkplatzes im Deichvorland	
54.3.1 G	Anlage eines Rad- und Fußverbindungsweges im Deichvorland	
54.3.2 G	Anlage einer Fußgänger- und Radfahrerbrücke über das Ausfeßgewässer	
54-4 G	Anlage von Ruhe/Aufenthalten auf den Deichen	

Landschaftspflegerische Maßnahmen

- Ökologische Optimierung/Strukturierung von Wasserflächen
- Vermeidungsmaßnahmen für die Fischfauna im Hauptfluss
- Uferrückbau
- Anlage Fließgewässer, Nebenarm
- Neuanlage von Klein-/Stillgewässern
- Trennbauwerk/Brücke/Überfahrt
- Anlage Flussinsel - Fläche unterhalb MW
- Anlage Flussinsel - Stützkörper
- Anlage bzw. Entwicklung von Staudenfluren, Röhrichten und Großseggenrieden, Ufervegetation
- Entfernung von Gehölzen: Anlage bzw. Entwicklung Extensivgrünland mit Saigen
- Entfernung von Gehölzen: Anlage Optimalhabitat
- Anlage Extensivgrünland mit Einzelgebüschen/-gehölzen
- Anlage von Hecken, Gebüschen und Feldgehölzen
- Anlage von Säumen und Staudenfluren
- Umbau zu naturnahen Laubwäldern
- Suchraum für die Anlage produktions-integrierter Maßnahmen auf Acker
- Gestaltung der Deiche und Flutmulden
- Entsiegelung
- Entwicklung zu Fließgewässerlebensraum
- Laichplatzmanagement
- Entwicklungsflächen für LRT 3270 auf Kiesbänken
- Böschungsbereich und Urgeländne/ Baufeld Brücke
- Ufervorschüttungen
- Anlage Flussinsel - Fläche oberhalb MW
- Entwicklung/Wiederherstellung bestehender Gewässerflächen
- Anlage bzw. Entwicklung Extensivgrünland mit Seigen
- Anlage Optimalhabitat
- Anlage bzw. Entwicklung Extensivgrünland
- Anlage von Halbtrockenrasen
- Anlage und Optimierung von Kleingewässern und Gräben
- Anlage von naturnahen Laubwäldern
- Förderung von Alt- und Totholz
- Strukturierung Deiche
- Schutzmaßnahmen gegen Bodenverdichtung
- Besucherlenkung

- Bauzeitenregelung Vögel
- Beschränkung der Deichbauarbeiten während der Brutzeit von Vögeln
- Vergrämung Biber
- Anlage von Schutzzäunen zur Begrenzung des Baufeldes
- Vermeidung von Individuenverlusten bei baubedingten Eingriffen/ Teilverfüllungen von Laichgewässern
- Begrenzung des Baustellenverkehrs auf Baustraßen
- Bauzeitenregelung Biber und Libellen
- Beschränkung der Deichbauarbeiten während der Jungenaufzuchtzeit des Bibers
- Temporärer Amphibienschutzzaun
- Anlage von Aussichtsplattformen auf den Deichen

Dauerhaft / Temporär

- Anlage Nisthilfen für den Feldsperling
- Anlage Nisthilfen für den Gartenrotschwanz
- Anlage Nisthilfen für den Gänsesäger
- Anlage Nisthilfen für den Turmfalken
- Anlage Nisthilfen für die Waldohreule
- Anlage von Fledermauskästen

Nutzungs- und Biotoptypen

- W/G — Wälder und Gehölze
- A — Acker
- G — Grünland
- S/V — Siedlung und Verkehr
- W — Wasserflächen (Kartierung)
- Wasserflächen (MW), bestehend / künftig

Technische Planung

- Anlagebedingter Flächenbedarf
- Deichabtrag/ Sohlabtrag

Nachrichtlich

- Ausgleichs-/Ersatzflächen, Ökokonto-flächen aus dem Ökoflächenkataster
- Sonstige Maßnahmen Dritter

Schutzgebiete internationaler Bedeutung

- FFH-Gebiet
- Vogelschutzgebiet

Schutzgebiete nationaler Bedeutung

- Naturschutzgebiet

Beilage 114

ARGE BBJ		DATUM	NAME
BNGF FESTGELD SPARTNER	Bearbeitet	14.09.2018	Gomm
bosch & partner GmbH	Gezeichnet	14.09.2018	Sigl
	Geprüft	14.09.2018	Müller-Pfannenstiel

München, den 25.09.2018 — gez. Klaus Müller-Pfannenstiel

Geprüft in wasserwirtschaftlicher Hinsicht	Unterschrift	Amts-/Dienstbezeichnung
Deggendorf, den 25.09.2018	gez. Ratzinger	Baudirektor
Wasserwirtschaftsamt Deggendorf		
Geprüft	Unterschrift	Amts-/Dienstbezeichnung
Regensburg, den 25.09.2018	gez. Diester	Ltd. Baudirektor
Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Regensburg		

Träger des Vorhabens
Bundesrepublik Deutschland
und Freistaat Bayern, vertreten durch die
RMD Wasserstraßen GmbH

gez. Dr. Schmautz — gez. i.V. Dr. Fischer

München, den 25.09.2018
Ort, Datum

SICHTVERMERK

	Fachstelle		
	Datum		
	Name		
		DATUM	NAME
	Bearbeitet		
	Gezeichnet		
	Geprüft		

Planfeststellung

WSV/Zi — Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes und Wasserwirtschaftsverwaltung des Freistaates Bayern, vertreten durch die RMD Wasserstraßen GmbH

Ordnungsziffern Dgl Amt	AB	BWaStr Nr	ZB	Kilometer	S	Koordinaten rechts	hoch

Objektbenennung: Bundeswasserstraße Donau
Ausbau der Wasserstraße und Verbesserung des Hochwasserschutzes Straubing - Vilshofen
Teilabschnitt 2: Deggendorf - Vilshofen
Donau-km 2282,50 bis 2249,90

Objektteil: Landschaftspflegerische Maßnahmen
Donau-km 2267,80 bis 2264,51

Einzelheit: Lageplan Blatt 7, Landschaftspflegerische Maßnahmen

Objektidentifikation OArt	Objekt- Teil	ZK	OB	Entwurf Nr.	Maßstab
				Zeichnung Nr. DeVi-PV-LBP-8423	1 : 2 500
					Blatt Nr.

Die Übereinstimmung mit der Ausführung wird bestätigt:

Ort, Datum — DVIU-Index